
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421112-2

Instalowanie ram okiennych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w budynku Portierni DPS w Krzyżanowicach

ADRES INWESTYCJI: Krzyżanowice 217, 27-100 Krzyżanowice

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA: Krzyżanowice 217, 27-100 Krzyżanowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski =- Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA:

11.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			rozbiórki i demontaże			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2		
			2,4 * 0,25	m2	0,600	
			1,8 * 0,25	m2	0,450	
			1,2 * 0,25	m2	0,300	
			0,55 * 0,25	m2	0,138	
					RAZEM	1,488
2 d.1	KNR 4-01 0354-03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
			1 + 1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,76 * 1,44	m2	2,534	
			2,34 * 1,44	m2	3,370	
			1,17 * 1,44	m2	1,685	
			0,5 * 1,44	m2	0,720	
					RAZEM	8,309
2			montaż stolarki okiennej			
4 d.2	KNR 0-19 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
			0,5 * 1,44	m2	0,720	
					RAZEM	0,720
5 d.2	KNR 0-19 1023-09		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
			1,17 * 1,44	m2	1,685	
					RAZEM	1,685
6 d.2	KNR 0-19 1023-10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5m2	m2		
			1,76 * 1,44	m2	2,534	
					RAZEM	2,534
7 d.2	KNR 0-19 1023-10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5m2	m2		
			2,34 * 1,44	m2	3,370	
					RAZEM	3,370
8 d.2	KNR-W 2-02 1203-01		Drzwi stalowe wewnętrzne z ościeżnicą i obróbką osadzenia	m2		
			1,0 * 2,0	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
3			roboty towarzyszące			
9 d.3	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
			poz.1	m2	1,488	
					RAZEM	1,488
10 d.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			30,0	m2	30,000	
					RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz elementów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			0,5 * 1,44 * 0,05	m3	0,036	
			poz.3 * 0,05	m3	0,415	
			1,0 * 2,05 * 0,05	m3	0,103	
					RAZEM	0,554